数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T180312B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 3 月	敷地面積	9,887.51 ㎡	用途	ホテル		
		建築面積	3,017.80 ㎡	構造	RC＋S+W		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	13,630.82 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 11	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	居住地域	地下面積	㎡	平均階高	3.65 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	45.35 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	28.05 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	486 室		
道路幅員	3.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出PH	3.6	磁器ﾀｲﾙ	7.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出RF	31.7	長尺ｼｰﾄ	11.3
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	54.4
			ﾏｯﾄ	0.1
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	1.0
			塗床	0.9
			防塵塗装	14.5
			構造用合板(素地)	1.6
			畳	1.7
			縁甲板	0.6
			塗膜防水	0.1
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
外壁	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付	63.5	磁器ﾀｲﾙ	2.4
	ﾍﾞﾙｱｰﾄ	0.9	ﾎﾟｰﾀｰﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	1.1
			ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	0.0
			EP	2.8
			EP-G	2.1
			ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	78.7
			薄塗材E	2.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.85
軒天	軒天ボード	36.5	EP	1.9
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	EP-G	6.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25		
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	12.9		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
外部開口部	ｱﾙﾐ	0.1		
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		
	ｽﾁｰﾙ	0.0		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		
	ｼｬｯﾀｰ	0.3		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木建	94.1		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		
内部開口部	ｱﾙﾐ	57.5	RC	36.21
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.3	CB	
	ｽﾁｰﾙ	2.0	ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	1.1	木軸	
	木建	6.6	LGS	33.30
			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13	遮音間仕切	30.48
断熱	FP板	床		
	ｳﾚﾀﾝ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	壁		
	ｳﾚﾀﾝ･外断･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井		
	FP板 t30		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t55		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.11

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	地盤改良
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.19	m3/建㎡
埋戻土量	0.32	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.44	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.43	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	2.45	㎡/延㎡
基礎鉄筋	18.20	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	74.84	kg/延㎡
圧接	11.75	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)