数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T180509B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 5 月	敷地面積	609.29 ㎡	用途	ホテル・テナント
		建築面積	547.88 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,184.80 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 13 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.20 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.24 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	45.44 m
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	8.79 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	590 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	82.3	床	御影石	8.9
	ﾊﾄ小屋	3.6		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ	7.9
	設備基礎	3.8		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	2.8
	目隠し基礎	1.9		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.6
	ﾊﾗﾍﾟｯﾄ面	8.4		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	61.4
	0	0.0		塗床	7.8
	0	0.0		0	0.4
	0	0.0		UBｺﾃ	8.2
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	98.4			
	FUE(打放し面	1.2			
	FUE(ECP面	0.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	0	0.0	壁	ｽﾁｰﾙﾊﾈﾙ	0.3
	0	0.0		打放補修	0.8
	0	0.0		EP	6.6
	0	0.0		EP下壁	0.1
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ板	0.6
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	19.8
	0	0.0		0	56.2
	0	0.0		0	2.2
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下壁	3.1
	0	0.0		化粧ｼｰﾄ	1.2
				硬質塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.0
				GW	1.1
				PB素地	3.2
				0	1.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.72		0	0.0
軒天	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	16.7		0	0.0
	FUE塗	83.3		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	1.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.10
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	1.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04		打放補修	5.3
外床	花崗岩	100.0		EP	27.4
	0	0.0		岩綿	2.2
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ板	0.8
	0	0.0		化粧PB	2.7
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	58.7
	0	0.0		GW	1.8
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	4.9		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.2		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	81.3			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木建	13.6			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.19		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.5	間仕切	RC	36.21
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.4		CB	
	ｽﾁｰﾙ	2.5		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	8.8		木軸	
	木建	2.4		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	硬質ｳﾚﾀﾝ t50	壁		0	
	硬質ｳﾚﾀﾝ t50	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.44

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	1.75	m3/建㎡	
埋戻土量	0.14	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡	
地業(土間)	0.01	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.87	m3/建㎡	
山止め	1.46	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.23	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.16	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.19	㎡/延㎡	
地下型枠	0.47	㎡/延㎡	
上部型枠	0.91	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	14.67	kg/延㎡	
地下鉄筋	14.32	kg/延㎡	
上部鉄筋	21.31	kg/延㎡	
圧接	4.85	か所/ton	
鉄骨	0.00	kg/架㎡	
溶接	0.00	m/ton	
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton	
耐火被覆	0.00	㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)