数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T180605B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 6 月	敷地面積	2,460.00 ㎡	用途	ホテル
		建築面積	750.99 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,794.33 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 12 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.57 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.19 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	43.60 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	8.88 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	878 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト露出防水	89.2	床	石	7.0
	塗膜防水	0.5		タイル	0.5
	露天/アスファルト防水	4.6		長尺塩ビシートA	12.8
	庇天端	5.6		クッションフロア	0.2
	0	0.0		タイルカーペット	67.8
	0	0.0		竹タイル	0.6
	0	0.0		合成樹脂塗床	0.3
	0	0.0		防塵塗装	6.2
	0	0.0		コテ UB	4.6
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁	押出成形板	97.8			
	御影石	2.2			
	0	0.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	0	0.0	壁	石	3.6
	0	0.0		塗装	6.6
	0	0.0		ビニルクロス	86.0
	0	0.0		メラミン化粧板	0.5
	0	0.0		グラスウールボード	3.2
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.61		0	0.0
軒天	アルミパネル	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		塗装	4.8
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.18
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	塗装	4.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		塗装(梁)	0.5
外床	0	0.0		ビニルクロス(梁)	2.7
	0	0.0		ビニルクロス	80.6
	0	0.0		化粧石膏ボード	3.5
	0	0.0		岩綿吸音板	1.1
	0	0.0		パスリブ	1.4
	0	0.0		グラスウールボード	2.6
				階段段裏	2.8
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	4.6		0	0.0
	ステンレス	6.4		0	0.0
	スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	0.0			
	木建	89.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.05
内部開口部	アルミ	66.2	間仕切	RC	36.21
	ステンレス	0.7		CB	
	スチール	2.1		ALC	
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板	
	シャッター	0.0		木軸	
	木建	1.1		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	30.48
断熱	ウレタン吹付 t40	床		0	
	ウレタン吹付 t40	壁		0	
	ウレタン吹付 t50	天井			
	グラスウール充填 t100			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t35			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.48

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.16	m3/建㎡
埋戻土量	0.66	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.14	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.17	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.24	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.06	㎡/延㎡
基礎鉄筋	16.56	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	38.85	kg/延㎡
圧接	1.47	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)