数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T181227B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 12 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	ホテル
		建築面積	841.59 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,356.79 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 10 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.83 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.10 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	45.30 m
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	80.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	85.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
勾配屋根 電気	12.3	石	2.2
勾配屋根 大浴	29.3	0	1.0
RF AS	58.4	ﾀｲﾙ	7.6
0	0.0	ｽﾉｺ	0.2
0	0.0	桧板	0.6
0	0.0	緑甲板	0.5
0	0.0	ｺﾃ･防水ﾓﾙﾀﾙ	2.7
0	0.0	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	14.4
0	0.0	畳	4.6
抜坪	0.0	塗床･防塵	6.0
0	0.0	VT･VS･TC･CP	4.7
		床 0	5.6
		0	40.8
		0	9.4
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.92		
外壁			
ﾖｳｶﾝﾚﾝｶﾞ	2.9		
ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	0.9		
吹付ﾀｲﾙ	96.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
塗膜防水	0.2	石	1.1
0	0.0	0	0.2
0	0.0	ﾀｲﾙ	0.7
0	0.0	0	0.7
0	0.0	ﾅﾗ練付	4.9
0	0.0	米杉板	0.7
		打放	1.8
		塗装	0.8
		吹付	6.6
		ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ	2.1
		GWB	4.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.74	**壁** VC他	11.0
2Fﾊﾞﾙｺ 杉板		0	6.0
客室露天 米松		0	44.1
小露天 米松	0.7	0	8.5
大露天 杉板	27.8	化粧合板	0.0
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁAEP	4.5	ｶﾞﾗｽ	0.2
車庫 AEP	3.6	PB･押入PB	6.1
AEP	2.8	0	0.0
ｱﾌﾟﾛｰﾁ GWB	1.9	0	0.0
庇Y4 吹付ﾀｲﾙ	5.7	0	0.0
避難ﾊﾞﾙｺ 吹付ﾀｲﾙ	88.9	ﾅﾗ練付	5.3
ｴﾝﾄﾗﾝｽ御影石450	11.1	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.30
軒天			
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	ﾅﾗ練付	5.3
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.11	米杉板	3.3
ｴﾝﾄﾗﾝｽ御影石450	88.9	岩綿	0.5
ｴﾝﾄﾗﾝｽ御影石600	11.1	塗装	3.0
0	0.0	VC他	75.2
0	0.0	押入PB	1.1
0	0.0	GWB	2.7
0	0.0	化粧PB	4.8
		ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.2
		SUSﾎﾞﾙﾄ	0.2
		天井 打放	1.1
		吹付	2.6
外部開口部			
ｱﾙﾐ	8.8	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	4.2	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	RC壁	0.0
ｼｬｯﾀｰ	0.0		
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	4.5		
木建	76.4		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部			
ｱﾙﾐ	34.7	RC	36.21
ｽﾃﾝﾚｽ	3.6	CB	
ｽﾁｰﾙ	2.1	ALC	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	木軸	
木建	3.3	**間仕切** LGS	33.30
		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.21	遮音間仕切	30.48
断熱			
発泡ウレタン t16	床	0	
発泡ウレタン t40	壁	0	
発泡ウレタン t40	天井		
発泡ウレタン t40		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
発泡ウレタン t60		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.10

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	0.00	m3/建㎡	
埋戻土量	0.00	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.00	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	0.00	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)