# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | V130924B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2012 年 月 | 敷地面積 | ㎡ | 用途 | 倉庫 | | |
| | | 建築面積 | 63.72 ㎡ | 構造 | S | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 63.72 ㎡ | 階数 | (地下階): (地上階): 1 (PH): | | |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 6.80 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | ㎡/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|
| 屋根 二重折板 | 92.2 | 床 防塵 | 73.4 |
| 屋根 樋取合い | 3.7 | 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ | 26.6 |
| 屋根 樋 | 4.1 | | |
| 屋根 抜坪 | | | |
| 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.86 | | |
| 外壁 角波 | 62.1 | | |
| 外壁 吹付け | 10.6 | | |
| 外壁 打放補修 | 4.5 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.95 |
| 外壁 改修角波 | 22.8 | 壁 打放補修 | 100.0 |
| 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 4.55 | | |
| 軒天 | | | |
| ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | | 壁 打放補修 | 100.0 |
| 軒天率 **** (㎡/延㎡) | | | |
| 外床 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ | 100.0 | | |
| ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.01 | 天井 | |
| 外部開口部 ｱﾙﾐ | 31.5 | | |
| 外部開口部 ｽﾁｰﾙ | 7.3 | | |
| 外部開口部 ｼｬｯﾀｰ | 61.2 | | |
| 外部開口部率****(㎡/延㎡) | 0.29 | 天井面積率******(㎡/延㎡) | 0.94 |
| 内部開口部 ｱﾙﾐ | | 間仕切 RC | |
| 内部開口部 ｽﾁｰﾙ | | 間仕切 CB | |
| 内部開口部 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | 間仕切 ALC | |
| 内部開口部 ｼｬｯﾀｰ | | 間仕切 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| 内部開口部 木建 | | 間仕切 木軸 | |
| 内部開口部 その他 | | 間仕切 LGS | |
| 内部開口部率*****(㎡/延㎡) | 0.00 | 間仕切 耐火間仕切 | |
| 断熱 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 床 | | 間仕切 遮音間仕切 | |
| 断熱 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 壁 | | | |
| 断熱 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 天井 | | | |
| | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| 形態 | 平面形態 | |
| 形態 | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| 基礎 | 基礎形式 | |
| 基礎 | 1F床形式 | |
| 基礎 | 基礎深さ | m |
| 基礎 | 1FL高さ | m |
| 基礎 | 杭種別 | |
| 基礎 | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| 土工 | 残土処分 | |
| 土工 | 山止工法 | |
| 土工 | 切梁 | |
| 土工 | 構台 | |

## 数量歩掛

(土工・躯体)

| | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 3.98 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 1.98 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.68 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.63 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 0.31 | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ﾋｯﾄ面積率 | 0.05 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.07 | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.09 | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 3.09 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 1.04 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 94.93 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 8.77 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 1.51 | か所/ton |
| 鉄骨 | 221.28 | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | 54.61 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |

(その他)

| | |
|---|---|
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)