数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W090811B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	小聖堂（附属施設）	
		建築面積	127.43 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	127.43 ㎡	階数	（地下階）： （地上階）： 2 （PH）：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		2.65 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		9.53 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		28.07 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	カラー鉄板葺	90.7	床	ビニル床シート	17.2
	システム防水	9.3		タイルカーペット	82.8
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.37			
外壁	磁器質タイル	62.7			
	アルミパネル	4.2			
	打放補修	33.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
	抜坪		壁	ビニールクロス(ボード面)	100.0
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.85			
軒天	WAP塗	100.0			
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.59
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12	天井	岩綿吸音板	28.8
外床				ビニールクロス(面)	71.2
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	100.0			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	63.2		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	36.8		LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.44	m3/建㎡
埋戻土量	0.76	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.51	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.05	m3/延㎡
押えコンクリート	0.05	m3/建㎡
基礎型枠	3.02	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.60	㎡/延㎡
基礎鉄筋	67.02	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	7.48	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨	96.85	kg/架㎡
溶接	39.59	m/ton
鉄骨塗装	27.64	㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)