数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	W120629B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 6 月	敷地面積	㎡	用途	医務室
		建築面積	394.60 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	392.50 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	5.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え(UB下)	1.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え(仕上)	0.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え(ｼｰﾙﾄﾞ工事範囲)	1.1
				防塵塗装	7.8
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	21.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	56.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	3.4
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	1.6
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	87.7			
	打放面補修	12.3			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
			壁	打放補修(仕上)	9.7
				複層塗材E(打放面)	7.7
				複層塗材E(ｹｲｶﾙ面)	1.2
				吹付ﾀｲﾙ(ｹｲｶﾙ面)	1.0
				EP塗(打放面)	11.7
				EP塗(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	35.6
				EP-G塗(打放面)	6.1
				EP-G(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	10.6
				NAD塗(打放面)	1.6
				NAD塗(ｹｲｶﾙ面)	0.7
				ｹｲｶﾙ板(素地)	5.6
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	8.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.19
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	打放補修(仕上)	10.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25		NAD塗(ｹｲｶﾙ面)	6.9
外床	床ﾀｲﾙ	100.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	5.5
				化粧PB	40.6
				岩綿吸音板	37.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	69.2			
	ｽﾃﾝﾚｽ	30.8			
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ	2.2	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	12.9		CB	
	ｽﾁｰﾙ	21.2		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	63.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	13.0
	その他			耐火間仕切	54.9
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	32.2
断熱		床			
	現場発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	現場発泡ｳﾚﾀﾝt30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	1.71	m3/建㎡	
埋戻土量	0.45	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡	
地業(土間)	0.01	m3/建㎡	
地業(杭)	0.12	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.75	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.76	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.62	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.07	m3/建㎡	
基礎型枠	2.75	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	4.83	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	81.34	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	67.72	kg/延㎡	
圧接	10.56	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)