

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	W160903B								
発注者名				コード No.									
設計者名				コード No.									
積算時期	2016年9月		敷地面積	1,500.79 m ²	用途 葬祭場								
			建築面積	743.62 m ²	構造 S造								
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,409.38 m ²	階数 (地下階): (地上階): 3 (PH):								
	区市町村		施工延床面積		軒高 m								
用途地域			地下面積		平均階高 4.48 m								
防火地域			地上面積		建物周長 262.00 m								
日影規制			基準階面積		外周高率 0.19 m/延m ²								
建ぺい率	%		鉄骨階面積		最高高さ 16.50 m								
容積率	%		ポーチ面積										
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	633.42 m ²	一室面積率 12.05 室数								
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数 117 室								
道路幅員	m		ドライエリア面積		収容人数 人								
			吹抜面積										
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²								
	至	年 月 日			建物内駐車台数 平面駐車 台								
		ヶ月	外構対象面積		建物内駐車台数 機械駐車 台								
グレード情報				建物情報									
外部		%	内部		%								
屋根	シート防水	92.2	ビニル床シート	13.7	屋根形状 陸屋根								
	塗膜防水	7.8	塗床	0.2		断面形状							
			ビニルタイル	10.8		支持方法 杭地業							
			フローリング	12.2			基礎形式	独立基礎					
			防塵塗装	0.9			基礎深さ 0.00 m						
			コンクリート	1.3				基礎高さ 0.00 m					
			合板	2.2					杭種別				
			塗布防水	0.6					杭打工法				
			大理石	1.8					埋戻し 搬入土				
			磁器質タイル	3.3						残土処分 場外搬出			
			畳・二重床	9.2							工切梁		
			タイルカーペット	43.8							構台		
			手術室								数量歩掛 (土工・躯体)		
											根切土量	1.58 m ³ /延m ²	
											埋戻土量	0.99 m ³ /延m ²	
				地業(基礎)	0.02 m ³ /延m ²								
				地業(土間)	0.01 m ³ /延m ²								
				地業(杭)	0.02 本/延m ²								
				地業(ラッフル)	m ³ /延m ²								
				山止め	m ² /延m ²								
				切梁	m ² /延m ²								
				ヒツ面積率	m ² /延m ²								
				基礎コンクリート	0.25 m ³ /延m ²								
				地下コンクリート	m ³ /延m ²								
				上部コンクリート	0.19 m ³ /延m ²								
				押えコンクリート	m ³ /延m ²								
				基礎型枠	0.60 m ² /延m ²								
				地下型枠	m ² /延m ²								
				上部型枠	0.27 m ² /延m ²								
				基礎鉄筋	31.36 kg/延m ²								
				地下鉄筋	kg/延m ²								
				上部鉄筋	5.89 kg/延m ²								
				圧接	10.30 箇所/ton								
				鉄骨	kg/架m ²								
				溶接	m/ton								
				鉄骨塗装	m ² /ton								
				耐火被覆	m ² /ton								
				(その他)									
				木材(構造材)	m ³ /延m ²								
				木材(造作材)	m ³ /延m ²								
				(特記事項)									
				天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.93								
				RC									
				CB									
				ALC	7.40								
				押出成形セメント板									
				木軸									
				LGS	52.90								
				耐火間仕切	39.80								
				遮音間仕切									
				片面耐火間仕切									
				断熱パネル									
				その他									
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00								
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.38								
				天井									
				床									
				硬質ウレタン15									
				硬質ウレタン20									