数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	W190805A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 8 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	車庫		
		建築面積	509.22 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	682.65 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.50 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	7.02 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 シート防水	0.7	床 コンコテ	100.0
カルハリウム鋼板	99.3	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00		
外壁 複層塗材E	65.7		
防水型複層塗材E	34.3		
0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
0	0.0	打放補修	100.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.48	0	0.0
軒天 防水型複層塗材E	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.70
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04	0	0.0
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03	0	0.0
外床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
外部開口部 ｱﾙﾐ	30.8	天井 0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	3.9	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	65.3	0	0.0
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		
内部開口部 ｱﾙﾐ	0.0		
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
ｽﾁｰﾙ	0.0	間仕切 RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	0.0	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)		遮音間仕切	30.48
断熱 0	床	0	
0	壁	0	
0	天井		
0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-3500 m
	1FL高さ	0.07 m
	杭種別	HBﾊﾟｲﾙ7-8m
	杭打工法	HBM工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)			
根切土量	0.30	m3/建㎡	
埋戻土量	0.21	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.53	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	1.28	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	44.02	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	21.62	kg/延㎡	
圧接	6.60	か所/ton	
鉄骨	87.80	kg/架㎡	
溶接	0.00	m/ton	
鉄骨塗装	20.87	㎡/ton	
耐火被覆	0.00	㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡	
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡	

(特記事項)