

数量歩掛情報表

工事名称	某清掃工場			コード No.	W21110106B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2021年5月			敷地面積	82,748.09 m ²			
				建築面積	8,459.66 m ²			
建設地	北海道		法延床面積	20,838.28 m ²				
	札幌市		施工延床面積	m ²				
用途地域				地下面積	m ²			
防火地域				地上面積	m ²			
日影規制				基準階面積	m ²			
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m ²			
容積率	%			ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²			ピロティ面積	m ²			
容積対象外面積	m ²			バルコニー面積	m ²			
道路幅員	m			ドライエリア面積	m ²			
				吹抜面積	17,000.00 m ²			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月		免震ピット面積	m ²			
		ヶ月		外構対象面積	m ²			
グレード情報				建物情報				
外部		%		内部		%		
屋根	アスファルト防水		67.9		塗膜防水A.B.C	4.2		
	シート防水		27.8		磁器タイルG.F	0.5		
	トップライト		4.4		線甲板	0.0		
					合板	0.0		
					コンクリート	26.6		
					コンクリート(投入ピット)	6.4		
					コンクリート(機械基礎)	0.9		
					コンクリート(US)	0.0		
					踊場モルタル	0.0		
					踏面蹴込モルタル	0.1		
					VT(A.B)	5.2		
					VC(A.B)	7.9		
					踏面蹴込VC(A)	0.3		
					TC	1.8		
					塗床(A)	0.9		
				塗床(B)	1.1			
				塗床(C)	1.9			
				塗床(D)	0.4			
				塗床(E)	15.8			
抜坪				防塵塗装A	24.6			
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.01		(機械基礎クワッド)	1.5			
				床面積率**** (m ² /延m ²)	0.95			
				ALCシーラー処理	9.6			
				塗膜防水A	2.2			
				磁器タイルH	0.2			
				小便器トイレ用壁材	0.0			
				打放補修	39.3			
				打放補修(投入ピット)	11.6			
				EP-Si(RC)	1.2			
				EP-Si(PB・ケイカル)	7.2			
				化粧ケイカル	1.1			
				キッチンパネル	0.0			
				押入化粧PB	0.1			
				PB	0.1			
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.63		塗床・防塵	1.3			
				VC(A.B)	1.3			
				ホワイトボードシート	0.0			
				GWB	24.8			
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.55			
				塗膜防水A	0.2			
				ハスリブ	0.2			
				打放補修	75.3			
				EP-Si(RC)	0.7			
				〃 (PB・ケイカル)	5.1			
				岩綿吸音板	5.1			
				化粧ケイカル	0.9			
				化粧PB	4.3			
				化粧PB(LGS共)	0.2			
				押入化粧PB	0.0			
				VC	0.2			
				化粧シート	0.3			
				塗床・防塵	1.6			
				GWB	6.0			
				(特記事項)				
ピロティ面積率 **** (m ² /延m ²)		0.02						
軒天率 **** (m ² /延m ²)								
外床	グレーチング		63.2		化粧PB	4.3		
	刷毛引き仕上		14.8		化粧PB(LGS共)	0.2		
	塗床		12.2		押入化粧PB	0.0		
	融雪マット		9.9		VC	0.2		
					化粧シート	0.3		
					塗床・防塵	1.6		
					GWB	6.0		
					(特記事項)			
	ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.02					
外部開口部	アルミ		31.1		化粧PB	4.3		
	ステンレス		1.5		化粧PB(LGS共)	0.2		
	スチール		5.2		押入化粧PB	0.0		
	軽量スチール				VC	0.2		
	プラスチック				化粧シート	0.3		
	シャッター		46.5		塗床・防塵	1.6		
	カーテンウォール				GWB	6.0		
	木製建具				(特記事項)			
	その他		1.9					
	トップライト		13.8					
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.12					
	内部開口部	アルミ		0.4		化粧PB	4.3	
ステンレス		27.0		化粧PB(LGS共)	0.2			
スチール		51.1		押入化粧PB	0.0			
軽量スチール		5.5		VC	0.2			
プラスチック				化粧シート	0.3			
シャッター		15.0		塗床・防塵	1.6			
カーテンウォール				GWB	6.0			
木製建具		1.0		(特記事項)				
その他								
トップライト								
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.04						
断熱	硬質ウレタン t25		床					
	発泡ウレタン t40		壁					
	発泡ウレタン t40		天井					
	FP板							
	FP板 t50							
				数量歩掛				
				(土工・躯体)				
				根切土量	6.05 m ³ /延m ²			
				埋戻土量	2.17 m ³ /延m ²			
				地業(基礎)	0.05 m ³ /延m ²			
				地業(土間)	0.01 m ³ /延m ²			
				地業(杭)	本/延m ²			
				地業(ラップル)	0.10 m ³ /延m ²			
				山止め	0.06 m ³ /延m ²			
				切梁	0.12 m ³ /延m ²			
				ピット面積率	m ² /延m ²			
				基礎コンクリート	0.48 m ³ /延m ²			
				地下コンクリート	0.22 m ³ /延m ²			
				上部コンクリート	0.67 m ³ /延m ²			
				押えコンクリート	m ³ /延m ²			
				基礎型枠	0.66 m ³ /延m ²			
				地下型枠	0.60 m ³ /延m ²			
				上部型枠	3.33 m ³ /延m ²			
				基礎鉄筋	59.40 kg/延m ²			
				地下鉄筋	37.79 kg/延m ²			
				上部鉄筋	106.61 kg/延m ²			
				圧接	8.51 箇所/延m ²			
				鉄骨	kg/架m ²			
				溶接	m/延m ²			
				鉄骨塗装	m ² /延m ²			
				耐火被覆	m ² /延m ²			
				(その他)				
				木材(構造材)	m ³ /延m ²			
				木材(造作材)	m ³ /延m ²			