

数量歩掛情報表

工事名称	スキー場ロッジ				コード No. W2206109B				
発注者名					コード No.				
設計者名					コード No.				
積算時期	2022年3月		敷地面積	㎡	用途				
建設地	北海道	法延床面積	181.20	㎡	構造				
	区市町村 沼田町	施工延床面積	299.20	㎡	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):				
用途地域		地下室面積	㎡	軒高		m			
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		110.00 m			
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.37 m ² /延㎡			
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		8.10 m			
容積率	%	ポーチ面積	㎡	居室面積率		14.96 室数			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	居室数		20 室			
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	収容人数		人			
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	吹抜面積		㎡			
工期	自	年月	建物内駐車場面積		㎡				
	至	年月	免震ビット面積		㎡				
		ヶ月	外構対象面積		㎡				
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		% 形態				
屋根		塗膜防水	100.0	床	モルタル	1.8	屋根形状	陸屋根	
					タイルカーペット	13.0	平面形態		
					長尺シート	9.3	断面形態		
					硬質ゴム	11.5	支持方法		直接基礎
					カーゴムチップ	64.4			基礎形式
							1F	床形式	スラブ
							基礎深さ		1.90 m
							1FL	高さ	0.30 m
							杭種別		
							杭打工法		
				埋戻し		根切土			
抜坪						土処分	場外搬出		
屋根面積率 ***(㎡/延㎡)		1.07	床面積率*****(㎡/延㎡)		0.92				
磁器質タイル	25.5		二丁掛タイル	17.0					
表面強化剤塗布	43.0		天然木化粧合板	8.0					
複層塗材RE	31.6		化粧ケイカル板	75.0					
外壁		外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.15	壁					
表面強化剤塗布	16.5								
NAD塗	83.5								
軒		ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04						
		軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.28						
天井		表面強化剤塗布	66.7	天井					
		カーゴムチップ舗装	33.3						
外床									
		ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.04						
外部開口部	アルミ	100.0	間仕切	アルミ	100.0				
	ステンレス			天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.92				
	軽量スチール			RC壁					
	グラスブロック			コンクリートブロック					
	シャッター			ALC板					
	カーテンウォール			押出成形セメント板					
	木製建具			木軸					
	その他			一般LGS	12.68				
				耐火間仕切					
				遮音間仕切	87.32				
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)							
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.47						
		外部開口率*****(㎡/延㎡)	0.33						
内部開口部	アルミ	100.0							
	ステンレス								
	軽量スチール								
	グラスブロック								
	シャッター								
	カーテンウォール								
	木製建具								
	その他								
			内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06					
断熱	発泡ウレタン t50		床						
	発泡ウレタン t75		天井						

(特記事項)

■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m ² 単価	(地上) 地上m ² 単価
■建築工事	88,095	80.8	294,437	直接仮設	5.2	15,252		
				土工	0.8	2,470		
■設備工事				地業	0.6	699		
電気				コンクリート	9.9	29,226		
衛生				型枠	12.3	36,164		
暖冷空調				鉄筋	7.7	22,714		
昇降機				鉄骨				
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	31.3	91,273		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート				
改修				防水	2.9	8,534	8,457	76
解体				石				
外構				タイル	3.6	10,688	5,735	4,952
直接工事費	88,095	80.8	294,437	木工	1.8	5,198		
				屋根				
				金属	4.1	12,191	6,236	5,955
■共通仮設				左官	4.5	13,299	1,725	11,573
(共通仮設)	5,875	5.4	19,638	木製建具				
純工事費	93,970			金属製建具	16.0	47,012		
				ガラス	4.8	14,045		
■現場経費	994	0.9	3,323	塗装	1.2	3,496	3,108	388
■一般管理費	14,023	12.9	46,868	内外装	14.8	43,448		
				仕上ユニット	9.9	29,073		
				その他				
工事価格計	108,989	100	364,266	仕上計	63.6	186,984		
■設計監理				計	100	294,437		