J 事務所施設⑭

ｺｰﾄﾞNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

ｺｰﾄﾞNo.		発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(刑務所施設)															
J190418	新潟刑務所職業訓練棟C棟新営建築工事	法務省官房施設	新潟県	S	2F	4,668	1,412	226,650				226,650	749,305		749,305	設備含まず(居房棟改修:504m2含む
J190409	広島刑務所収容棟F・G棟新営建築工事	法務省官房施設	広島県	RC	5F	7,429	2,247	201,911				201,911	667,518		667,518	設備含まず
J180309	広島刑務所鍛錬場・待機所棟新営建築工事	法務省官房施設	広島県	体育館RC 一部s 釈前両RC	2F:2097 1F:294	5,635	1,704	349,068		27,897		376,965	1,154,018	92,227	1,246,246	電気設備含まず
J171102	大阪拘置所新営建築第2工事建築	法務省官房施設	大阪府	ｺｱ棟 S	B1,11F 8976	37,215	11,257	491,468	81,578	56,578		629,624	1,624,793	456,743	2,081,536	設備含