

J 事務所施設②

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考	
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計		
	(郵便局施設)																
J190412	新佐賀放送会館建設工事	NHK	佐賀県	S(免震構造)	3F	5,232	1,583	800,841					800,841	2,647,580		2,647,580	設備含む
J180705	大津放送会館建設	日本郵便	大津市	RC一部S・SRC	3F免震	4,800	1,452	642,708					642,708	2,124,792		2,124,792	設備込み
J180604	大阪貯金事務センター新築工事	日本郵便	大阪市	PcaPC	8F	28,410	8,594	308,940					308,940	1,021,355		1,021,355	設備込み
J170619	新札幌放送会館建設	NHK	札幌市	SRC1部S	6F免震	24,335	7,361	475,446					475,446	1,571,824		1,571,824	設備込み
J160606	新金沢放送会館建設	NHK	金沢市	RC一部S	4F	5,582	1,688	625,223					625,223	2,066,987		2,066,987	設備込み、免震構造
J160322	神奈川西部郵便処理施設	日本郵便	海老名市	S	5F	42,990	13,004	172,362					172,362	569,828		569,828	設備込み
J160322	米子郵便施設	日本郵便	米子市	S	3F	5,420	1,639	205,166					205,166	678,278		678,278	設備込み
J160126	新静岡放送会館建設	NHK	静岡市	RC一部S	4F	5,958	1,802	587,109					587,109	1,940,982		1,940,982	設備込み、免震構造
J151217	新福島郵便処理施設	日本郵便	福島県	S	3F	21,280	6,437	171,475					171,475	566,896		566,896	設備含まず
J151217	中国東部郵便処理施設	日本郵便	岡山県	プレキャストPC	4F	38,870	11,758	165,629					165,629	547,569		547,569	設備含まず