

K 教育施設⑤

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(養護学校)															
K22119001	筑波大学付属桐ヶ丘特別支援学校校舎建築工事	東京都	板橋区	校舎S:2910m2 解体: RC1886m2	3F	2,910	880	369,691	24,003	74,646		468,340	1,222,198	326,134	1,548,332	
K22072901	岡崎特別支援学校校舎建築工事	愛知県	美合町	校舎S:8825m2 車寄せ: S377m2 本館RC一部S: 8030m2 プール: RC144m2 底198m2・屋外 プールFRP製 25m4レーン S	2F 1F	9,202	2,784	231,254					764,526		764,526	
K22020101	兵庫県立阪神北地域新設特別支援学校本館棟外建築工事	兵庫県	川西市	校舎:RC一部S: 8030m2 プール: RC144m2 底198m2・屋外 プールFRP製 25m4レーン S	4F 1F	8,174	2,473	221,434					732,061		732,061	
K21122701	知多地区聾学校分校校舎建築工事	愛知県	東浦町	既存改修: 3626m2 新生活棟: RC1500m2 炊飯フロア: 校舎:RC一部 S・SRC13000m2	2F	1,853	561	380,464					1,257,814		1,257,814	
K21122402	似島臨海少年自然の家新生活棟新築工事	広島県	南区	校舎:RC一部 S・SRC13000m2	2F 1F 1F	3,170	959	342,271					1,131,548		1,131,548	
K21122401	広島特別支援学校校舎増築その他工事	広島県	南区	校舎:RC一部 S・SRC13000m2	4F 2F	13,310	4,026	298,099					985,515		985,515	
K21121601	南紀・はまゆう総合支援学校校舎2期建築工事	和歌山県	上富田町	校舎:RC:柱・ 梁PCa工法	2F	3,042	920	482,906					1,596,487		1,596,487	
K21111801	仙台南部地区特別支援学校建築工事	宮城県	仙台市	校舎:RC一部 S・SRC	4F	16,232	4,910	292,226	26,355	77,440		103,795	966,099		966,099	空調:708,950,000 衛生:549,600,000
K21100601	都立光明学園(3)南棟改築工事	東京都	世田谷区	RC一部S	3F	7,254	2,194	322,236					1,065,312		1,065,312	
K21080501	南紀・はまゆう統合支援学校校舎2期建築工事	和歌山県	上富田町	RC(柱梁:PCa 工法	2F	3,374	1,021	398,814					1,318,479		1,318,479	
K21080401	南多摩地域特別支援学校建築工事	東京都	八王子市	校舎:RC一部 S・SRC	4F	13,602	4,115	313,276					1,035,690		1,035,690	
K21053102	小豆地域特別支援学校建築工事	香川県	小豆島町	校舎:RC 1732m2	2F	1,732	524	385,681				385,681	1,275,061		1,275,061	

K 教育施設⑤

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K21030801	県立釜石洋よう雲支援学校校舎ほか建築工事	岩手県	釜石市	校舎:W一部RC3931m2 2F プール:580m2 1F 廊下:S65m2 1F 既存改修:613m2	2F	4,576	1,384	284,091				284,091	939,205		939,205	
K191111	福島養護学校改築	福島市	福島市	校舎・管理:RC5688m2 ものずくり棟:W	3F 2F 1F	7,547	2,283	190,142	32,556	30,317		253,015	628,609	207,858	836,467	設備含
K191029	新潟盲学校・聾学校統合校舎建築	新潟県	新潟市	RC	2F	7,897	2,389	157,148				157,148	519,531		519,531	設備含まず
K190828	新設特別支援学校主体工事	京都府教育委員会	京都府	RC:校舎13162m2 体育館:RC一部S934m2 付属棟:S20m2	4F 1F 1F	14,116	4,270	235,194				235,194	777,551		777,551	設備含まず
K190704	富山県立富山学園寮舎1期改築	富山県	富山市	S	1F	506	153	307,510				307,510	1,016,628		1,016,628	設備含
K190626	都立立川学園特別支援学校31増築	東京都	立川市	RC一部S	4F	7,799	2,359	261,949				261,949	866,003		866,003	設備含まず
K190326	西宮養護学校校舎改築工事	兵庫県	西宮市	RC一部S・SRC	4F	9,300	2,813	289,785				289,785	958,029		958,029	設備含まず、解体・改修・外構含む
K181031	比内支援学校校舎棟・車庫・倉庫ほか建築工事	秋田県	大館市	RC一部S	2F	6,103	1,846	166,147				166,147	549,281		549,281	設備含まず
K180809	県立相馬支援学校校舎・屋体新築工事	福島県	福島市	RC	2F	9,578	2,897	221,340				221,340	731,750		731,750	設備含まず
K180517	東部支援学校新築工事	熊本県	熊本市	RC一部S	4F	8,669	2,622	185,488				185,488	613,223		613,223	設備含まず
K171006	松江養護学校乃木校舎教室棟	島根県	松江市	RC	2F	1,462	442	283,595				283,595	937,565		937,565	設備含まず
K170801	八王子地区第二支援学校校舎施設	東京都財務局	八王子市	RC一部S	4F	19,327	5,846	226,367				226,367	748,369		748,369	設備含まず

K 教育施設⑤

建設新聞掲載情報工事費歩掛

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
K170721	尾張北東地区支援学校校舎施設	愛知県	瀬戸市	RC	3F	8,368	2,531	236,974				236,974	783,436		783,436	設備含まず
K160722	特別支援学校校舎施設	愛知県	森岡町	RC一部S	3F	7,025	2,125	204,839				204,839	677,197		677,197	設備含まず
K160706	特別支援学校・複合施設	兵庫県	尼崎市	RC一部S	3F	12,470	3,772	269,927				269,927	892,378		892,378	設備含まず
K160701	松江養護学校乃木校舎管理棟	島根県	松江市	RC	2F	1,482	448	242,240				242,240	800,845		800,845	設備含まず
K160314	軌道学園寮舎改築	香川県	高松市	RC	1F	969	293	327,141				327,141	1,081,528		1,081,528	設備含む