

S 商業施設③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(空港・フェリー)															
S23051701	東京国際空港第一受信所新築工事	東京都航空局	大田区	RC	2F	288	87	1,069,444				1,069,444	3,535,582		3,535,582	
S22082401	ホーバー旅客ターミナル等新築工事	大分県	大分市	ターミナル: S994㎡ 艇庫:RC・ S2612㎡ 立駐: S891㎡	2F 2F 2F	4,497	1,360	429,620				429,620	1,420,324		1,420,324	
S22072901	第8貨物ビル新築工事	成田国際空港株式会社	成田市	S		61,000	18,453	284,557				284,557	940,745		940,745	
S22060701	松山空港国際線旅客ビル拡張工事	松山空港ビル	松山市	拡張S造 4140㎡ 改修: 2351㎡	3F 3F	6,491	1,964	341,242				341,242	1,128,146		1,128,146	
S22033101	江戸川自動車営業所臨海支所改築その他工事	東京都交通局	江戸川区	営業所: RC1784㎡ 整備場: 1350㎡ 附属:5棟	2F 2F	3,134	948	411,359				411,359	1,359,953		1,359,953	
S21070801	長崎駅前バスターミナル再整備概算事業費	長崎県	長崎市	バスターミナル: 3050㎡ 関連施設: 1550㎡ 商業・事務所: 30500㎡ 機械式駐車: 8450㎡	15F	43,550	13,174	541,906				541,906	1,791,541		1,791,541	
S210428	(仮称)若松ふ頭旅客ターミナル新築主体工事	函館市	北海道函館市	S	1F	1,234	373	460,616				460,616	1,523,861		1,523,861	
S210319	北陸新幹線福井駅(東口)拡張施設新築工事	福井市	福井市	S	2F	1,631	493	488,044				488,044	1,613,473		1,613,473	設備含む

S 商業施設③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
S200225	相鉄・東急直通線新綱島駅新築	鉄道建設・運輸施設機構	横浜市	RC:駅本屋	B4、1F	9,975	3,017	124,311				124,311	410,972		410,972	設備含む
S200122	北陸新幹線加賀温泉駅新築	鉄道建設・運輸施設機構	加賀市	S 1F:駅本屋2300m2 S 1F:旅客上屋9900m2		12,200	3,691	305,000				305,000	1,008,330		1,008,330	設備含む
S200122	北陸新幹線芦原温泉駅新築	鉄道建設・運輸施設機構	あわら市	S 1F:駅本屋1930m2 S 2F:旅客上屋12080m2		8,840	2,674	503,394				503,394	1,664,221		1,664,221	設備含む
S200116	北陸新幹線敦賀駅新築	鉄道建設・運輸施設機構	敦賀市	S 1F:旅客上屋12080m2		25,950	7,850	425,611				425,611	1,407,070		1,407,070	設備含む
S200107	天保山客船ターミナル整備等PFI事業	大阪市港湾局	大阪市港区			5,760	1,742	547,595				547,595	1,810,349		1,810,349	設備含む
S191218	北陸新幹線敦賀車両基地新築	鉄道建設・運輸施設機構	敦賀市	S 2F:作業検査庫14400m2 S 5F:総合事務所2990m2		17,980	5,439	323,693				323,693	1,070,129		1,070,129	設備含む
S191129	北陸新幹線福井駅舎新築	鉄道建設・運輸施設機構	小松市	S1F:駅舎3100m2	1F	9,400	2,844	621,170				621,170	2,053,588		2,053,588	設備含む
S191129	北陸新幹線小松駅舎新築	鉄道建設・運輸施設機構	小松市	S1F:駅舎2280m2	1F	8,900	2,692	589,888				589,888	1,950,170		1,950,170	設備含む
S190913	令和元年道の駅あらい待避施設	北陸地方整備局	新潟市	S1F:待避RC249m2	1F 1F	486	147	442,387				442,387	1,462,531		1,462,531	設備含む
S190820	フェリーターミナル新築建築主体工事	愛媛県	八幡浜市	RC一部S	4F	2,893	875	275,838		348,427		624,265	911,920	1,151,900	2,063,820	設備含まず
S190731	北陸新幹線南越駅舎新築	鉄道建設・運輸施設機構	越前市	S1F:駅舎2650m2 S1F:ホーム	1F	14,510	4,389	343,212				343,212	1,134,659		1,134,659	設備含む
S190724	地方港湾三高地区ターミナル新築工事	広島県	江田島市	RC一部S・W	2F	724	219	419,890				419,890	1,388,156		1,388,156	
S190507	相鉄・東急直通線、新横浜駅新築	鉄道建設・運輸施設機構	横浜市	RC一部S	B1、4F	22,124	6,693	141,927				141,927	469,211		469,211	既存改修:10720m2含む,電気設備含まず
S190409	佐賀空港旅客ターミナル・増築・改修	佐賀ターミナルビル	佐賀市	S	3F	14,039	4,247	125,223		71,800		197,023	413,987	237,371	651,358	既存改修:10720m2含む,電気設備含まず

S 商業施設③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
S190320	道の駅あきたかた新築工事	広島県	安芸高田市	S2F:情報 発信棟 547m2 S1F:レストラン 棟665m2	2F	1,212	367	1,452,145				1,452,145	4,800,791		4,800,791	産直市場:増築・改修含む
S190319	国際線ターミナルビル増改築	鹿児島空港 ビルディング	鹿児島県霧 島市	S	2F	2,650	802	664,151				664,151	2,195,683		2,195,683	RC3F:既存改修1350m2含 む
S190307	設楽町歴史民俗館・道の駅清 嶺建築工事	愛知県	設楽町	RC+S+W: 資料館 1001m2	2F	2,902	878	426,602				426,602	1,410,346		1,410,346	RC3F:既存改修1350m2含 む
S181201	九州新幹線壱野温泉駅新築	JR九州新幹 線	佐賀県	S	1F	7,900	2,393	327,848				327,848	1,081,898		1,081,898	設備含まず
S180726	宮島口旅客ターミナル新築	広島県	宮島市	S	2F	2,149	650	743,136				743,136	2,456,807		2,456,807	設備含
S180718	JR貨物東京レールゲートWEST整 備	JR	品川区	S	7F免震	72,040	21,830	162,229				162,229	535,355		535,355	
S180620	九州新幹線諫早駅新築	JR	諫早市	S	2F	2,900	878	701,724				701,724	2,315,689		2,315,689	設備含む

S 商業施設③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

コードNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
S180410	13号地客船埠頭フェリーターミナル30新築	東京都	江東区青梅	S	4F	19,117	5,782	289,689				289,689	957,711		957,711	設備含まず
S180322	有明自動車営業所整備建築他	東京都交通局	江東区	RC・S	4F	7,600	2,299	420,395				420,395	1,389,825		1,389,825	設備含む
S170530	服岡地区津波1次避難所	愛知県	飛島村	S	3F	994	300	442,655				442,655	1,463,417		1,463,417	設備含む
S170516	登大路バスターミナルビル新築	奈良県	奈良市	S一部RC	B1,3F	5,942	1,797	412,487				412,487	1,363,682		1,363,682	設備含む
S160928	富士山静岡空港旅客ターミナルビル増築・改修	静岡県	牧之原市	増築:S一部W 6127㎡改	2F	18,127	5,483	403,460				403,460	1,333,838		1,333,838	設備含む
S160829	中防外コンテナ埠頭建築12施設	東京都	江東区	RC5F,S2F,S3F	2・3/5F	11,089	3,354	360,086				360,086	1,190,444		1,190,444	設備含まず、管理棟:RC5F4324㎡ ゲート棟:2棟S2F1383㎡、 メンテナンス2棟:1436㎡ S3F
S160729	阿波踊り空港旅客ターミナルビル増築	徳島県	松茂町	S	3F	2,680	810	337,686				337,686	1,116,389		1,116,389	設備含まず、既存改修120㎡含む
S160411	岡田港船客待合所・津波避難施設	東京都	大島町	RC	5F	2,607	788	608,362				608,362	2,011,244		2,011,244	避難通路50m日よけ施設含む
S160326	帯広空港ターミナルビル増築工事	帯広空港ターミナルビル	帯広市	S	3F	2,524	763	295,959	70,523	101,228		467,710	978,439	567,809	1,546,249	
S150121	新幹線木古内駅新築	JR	木古内町	RC一部S	2F	1,900	575	1,131,600				1,131,600	3,739,130		3,739,130	
S150121	新幹線函館駅新築	JR	函館市	S	3F	5,300	1,606	669,800				669,800	2,210,340		2,210,340	
S140323	礼文町フェリーターミナル増築	礼文町	礼文町	RC	2F	1,400	423	171,000	21,000	74,000		266,000	565,326	314,070	879,396	屋外アーケード159m2含む