

U 生産施設②

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

| コードNo.    | 工事名                                         | 発注者         | 建設地    | 構造                                                             | 規模    | 延面積    |       | 延㎡当り歩掛(円/㎡) |         |         |     |           | 坪当り歩掛(円/坪) |           |           | 備考                                                   |
|-----------|---------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|---------|---------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
|           |                                             |             |        |                                                                |       | ㎡      | 坪     | 建築          | 電気      | 衛生空調    | 昇降機 | 計         | 建築         | 設備        | 計         |                                                      |
|           | (プラント施設)                                    |             |        |                                                                |       |        |       |             |         |         |     |           |            |           |           |                                                      |
| U22052501 | 一般廃棄物最終処分場建設工事(埋め立て処分棟)                     | 福井県         | 敦賀市    | S造<br>埋め立て処分室内:遮水シート:9249m2<br>調整コンクリート:1057m3<br>浸出水集排水管:400m | B1・1F | 5,593  | 1,692 | 389,773     |         |         |     | 389,773   | 1,288,590  |           | 1,288,590 |                                                      |
| U21110401 | リサイクルセンター建設工事(建築主体工事)                       | 稚内市         | 北海道稚内市 | S造                                                             | 平屋    | 1,050  | 318   | 292,381     |         |         |     | 292,381   | 966,612    |           | 966,612   | カレットヤード含む                                            |
| U180313   | 大槻町リサイクル処理施設                                | 岩手県         | 大槻町    | S                                                              | 2F    | 1,204  | 364   | 372,923     |         |         |     | 372,923   | 1,230,645  |           | 1,230,645 | 設備含                                                  |
| U160318   | 砕石・リサイクル処理施設                                | 網走市         | 網走市    | S一部RC                                                          | 2F    | 5,390  | 1,630 | 123,933     |         |         |     | 123,933   | 408,978    |           | 408,978   | 設備含まず                                                |
| U0810628  | 砕石処理施設プラント                                  | 千歳市         | 千歳市    | S一部RC                                                          | 3F    | 2,500  | 756   | 357,600     |         |         |     | 357,600   | 1,182,225  |           | 1,182,225 | 設備込                                                  |
|           | (ごみ処理施設)                                    |             |        |                                                                |       |        |       |             |         |         |     |           |            |           |           |                                                      |
| U21052801 | 高浜クリーンセンター建設工事                              | 群馬県         | 高崎市    | RC一部SRC・S                                                      | B1・5F | 30,837 | 9,328 | 580,472     |         |         |     | 580,472   | 1,919,040  |           | 1,919,040 | 設備含む                                                 |
| U180213   | 新最終処分場被覆施設建築工事                              | 新潟県         | 三条市    | S                                                              | 1F    | 4,477  | 1,354 | 130,891     |         |         |     | 130,891   | 431,940    |           | 431,940   | 設備含まず                                                |
| U171208   | 江戸川第一終末処理場汚泥処理施設建築工事                        | 千葉県         | 市川市    | RC                                                             | 4F    | 4,760  | 1,439 | 132,353     | 128,571 | 264,495 |     | 525,419   | 436,764    | 1,297,117 | 1,733,882 | 設備含                                                  |
| U171002   | クリーンセンター整備                                  | 東京都         | 調布市    | S                                                              | 2F    | 4,436  | 1,341 | 324,165     |         |         |     | 324,165   | 1,069,744  |           | 1,069,744 | 設備含まず                                                |
| U170929   | 西部スラッジセンター新1/2系焼却炉施設                        | 札幌市         | 手稲区    | RC                                                             | 5F    | 13,700 | 4,144 | 284,452     |         |         |     | 284,452   | 938,691    |           | 938,691   | 設備含まず                                                |
| U150327   | 平成27～29年ごみ焼却施設設計施工                          | 遠軽地区広域組合    | 遠軽町    |                                                                |       |        |       |             |         |         |     |           |            |           |           | 工事費:31.9億、一般・可燃性粗大・可燃残32t/16h(16t/16h×2炉)            |
| U150327   | 岩見沢環境クリーンプラザ中間処理施設                          | 岩見沢地区広域組合   | 岩見沢市   | SRC                                                            | 4F    | 8,946  | 2,706 | 883,000     |         |         |     | 883,000   | 2,913,900  |           | 2,913,900 | 総事業費、ストーカ式、24時間稼働、2炉、100トン焼却、容量2709m3、7.1日保管50t/日×2炉 |
|           | (水再生処理施設)                                   |             |        |                                                                |       |        |       |             |         |         |     |           |            |           |           |                                                      |
| U21082401 | 創設事業の内浄水施設生活基盤施設耐震化等交付金事業第2期当別浄水場浄水処理施設新設工事 | 石狩西部広域水道企業団 |        | RC                                                             | B1・2F | 8,111  | 2,454 | 493,233     |         |         |     | 493,233   | 1,630,628  |           | 1,630,628 |                                                      |
| U21061601 | 小平浄水場建設工事                                   | 小平町         | 北海道小平町 | RC                                                             | 2F    | 1,548  | 468   | 1,211,240   |         |         |     | 1,211,240 | 4,004,359  |           | 4,004,359 |                                                      |
| U191003   | 道央廃棄物焼却建設工事                                 | 道央廃棄物処理組合   | 千歳市    | RC                                                             |       | 4,300  | 1,301 | 2,460,465   |         |         |     | 2,460,465 | 8,134,297  |           | 8,134,297 | 焼却炉2基、2400m2雨水調整池                                    |

U 生産施設②

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

コードNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

| コードNo.  | 工事名                          | 発注者      | 建設地 | 構造      | 規模    | 延面積    |       | 延㎡当り歩掛(円/㎡) |    |      |     |           | 坪当り歩掛(円/坪) |    |           | 備考    |
|---------|------------------------------|----------|-----|---------|-------|--------|-------|-------------|----|------|-----|-----------|------------|----|-----------|-------|
|         |                              |          |     |         |       | ㎡      | 坪     | 建築          | 電気 | 衛生空調 | 昇降機 | 計         | 建築         | 設備 | 計         |       |
| U190606 | 大和川下流域下水道今池水みらいセンター水処理施設建築工事 | 大阪府      | 松原市 | RC      | 1F    | 15,004 | 4,539 | 75,980      |    |      |     | 75,980    | 251,190    |    | 251,190   | 設備含まず |
| U180323 | 南蒲生浄化センター4号汚泥焼却施設建設工事        | JS       | 仙台市 | RC      | B1,5F | 2,775  | 841   | 655,135     |    |      |     | 655,135   | 2,161,945  |    | 2,161,945 | 設備込み  |
| U171204 | 葛西水再生センター発電機棟建設              | 東京都下水道局  | 東京都 | RC      | 4F    | 3,677  | 1,114 | 424,458     |    |      |     | 424,458   | 1,400,711  |    | 1,400,711 | 設備込み  |
| U171110 | 雨水ポンプ場建設                     | 日本下水道事業団 | 京都市 | RC      | 3F    | 1,479  | 448   | 980,392     |    |      |     | 980,392   | 3,235,293  |    | 3,235,293 | 設備込み  |
| U170417 | 八王子水再生センター水処理施設              | 東京都下水道局  | 八王子 | RC一部SRC | B1,2F | 1,802  | 546   | 1,076,581   |    |      |     | 1,076,581 | 3,552,717  |    | 3,552,717 | 設備込み  |