U 生産施設③

《 建設新聞掲載情報工事費歩掛 》

ｺｰﾄﾞNo.(西暦しも2桁)(月)(日)となっています

ｺｰﾄﾞNo.	工事名	発注者	建設地	構造	規模	延面積		延㎡当り歩掛(円/㎡)					坪当り歩掛(円/坪)			備考
						㎡	坪	建築	電気	衛生空調	昇降機	計	建築	設備	計	
	(貯蔵施設)															
U191220	田ノ浦漁港水産流通基盤整備(製氷・貯氷施設)建築主体	高知県	宿毛市	S	4F	1,267	383	206,630				206,630	683,119		683,119	
U160520	貯氷・給氷施設	釧路市	東港区	S	1F	878	265	423,690				423,690	1,400,719		1,400,719	設備込み
U150821	北海道中央農馬鈴薯貯蔵庫施設	種苗管理	北広島市	S	1F	313	94	310,500				310,500	1,026,513		1,026,513	
U150821	農協穀類低温倉庫施設	農協協同組合	岩見沢市	S	1F	1,249	377	223,380				223,380	738,494		738,494	
U150821	ﾋﾟｰﾏﾝ集出荷選別施設	農協協同組合	新冠町	S	1F	1,744	527	108,950				108,950	360,188		360,188	
U150623	ｵﾛﾛﾝ農業協同組合加工遠別もち米乾燥調製施設増設	ｵﾛﾛﾝ農業協同組合	遠別	S	1F	500	151	1,390,000				1,390,000	4,595,340		4,595,340	乾燥機20台、もみすり機2台500トン貯留ﾋﾞﾝ2基
U150602	卸売市場主体・製氷貯氷・海水循環冷却付帯機器施設	漁業組合	落部	RC	2F	931	281	291,100		81,650		372,750	962,376	269,934	1,232,311	建築に電気設備含む
U150403	サロベツ村農業協同組合加工馬鈴しょ貯蔵施設新築	ｻﾛﾍﾞﾂ村農業協同組合	サロベツ村	S	1F	3,334	1,008	234,705				234,705	775,934		775,934	貯蔵施設;2604m2 選別施設;730m2
U141016	製氷貯氷施設	漁業組合	ひだか三石	S	1F	914	276	417,000				417,000	1,378,602		1,378,602	
U140712	製氷貯氷施設	漁業組合	東積丹	S	3F	354	107	325,000		444,000		769,000	1,074,450	1,467,864	2,542,314	建築に電気設備含む
U131024	幌加内町農産物低温貯蔵施設	幌加内町	幌加内町町	S	1F	1,844	557	223,100				223,100	737,568		737,568	
U130702	奥尻町漁獲物鮮度保持施設	奥尻町	奥尻町	S	3F	706	213	201,270	29,740	88,520		319,530	665,398	390,967	1,056,366	製氷・貯永機械設備 139,700
U120627	麦類乾燥調製貯蔵施設増設	網走市	網走市	S	2F	4,318	1,306	256,600	12,450	4,840		273,890	848,319	57,160	905,480	プラント工事 460,160
U080531	本別町農業協同組合加工馬鈴しょ貯蔵施設新築	本別町農業協同組合	本別町	S	2F	5,227	1,581	117,084				117,084	387,079		387,079	
U070817	水産鮮度保持施設建設	北るもい漁業協同組合	苫前町	RC一部S	2F/P1	1,904	575	140,073	冷凍 103,886	搬送 2,309		246,268	463,081	351,080	814,162	